

SAMATA

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2016.03 kainas

Statinių grupė

2016-09-20 III vidurinės mokyklos įvažiavimo į rūšį remontas

Statiny

1 Remonto darbai

Žiniaraštis

1 Remonto darbai

2016.09.23

Suma žiniaraščiui EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Darbai						
		Metalinų turėklų išardymas	m	20.000		
		Esamų apskardinimų išardymas	100m ²	0.080		
		Betoninio stogelio pakloto išardymas k8=1.17	m ³	2.000		
		Stogelio g/b plokščių išardymas	m ³	5.000		
		Šiferio lakštų apkalų išardymas k1=0.80,k2=0.80,k3=0.000	m ²	0.720		
		II grupės grunto kasimas 0.25m ³ kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant į autosavivarčius k9=1.15	t. m ³	0.060		
		Grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,25m ³ kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės	100m ³	0.600		
		Transportuojant I-II grupės gruntą gerais keliais 6t a/savivarčiais, už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=4.000	100m ³	0.600		
		Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais, kai gruntas II grupės k9=1.15	t. m ³	0.060		
		Atraminės ir rūšio sienos išardymas k1=0.70,k2=0.70,k3=0.000,k8=1.03,k9=1.15	m ³	19.200		
		Monolitinių gelžbetoninių pamatų armavimas k8=1.17,k9=1.15	t	0.600		
		.Atraminų sienelių betonavimas, įrengiant klojinius iš skydų k8=1.04,k9=1.15	m ³	10.200		
		Metalinių turėklų įrengimas k8=1.04	100m	0.240		
		Šlaitų tvirtinimas gelžbetoninėmis plokštėmis RT-2 (2.12x1.06x0.10m) ant žvyro pagrindo, užpilant angas žvyro skalda k9=1.15	100 m ²	0.240		
		Fasadų sienų su angokr.tinkavimas kalkių-cemento skiediniu k8=1.09,k9=1.15	100m ²	0.420		
		Anksčiau dažytų fasadų dažymas struktūriniais dažais (m ² sienos be angų) k9=1.15	m ²	42.000		
Skyriuje 1						
2 Darbai						
		Betoninių grindų išardymas k8=1.17	m ³	7.050		
		Statybinių šiukšlių išvežimas 5 km atstumu automobiliais-savivarčiais,	t	13.000		

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		pakraunant rankiniu būdu				
		II grupės grunto kasimas 0.25m ³ kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant į autosavivarčius k ₉ =1.15	t. m ³	0.020		
		Grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,25m ³ kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės	100m ³	0.200		
		Transportuojant I-II grupės gruntą blogais keliais 6t a/savivarčiais, už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k ₄ =9.000	100m ³	0.200		
		Gelžbetonio latako išardymas k ₈ =1.09	m ³	0.800		
		Smėlio pasluoksnio įrengimas (sluoksnio storis 30 cm) k ₉ =1.15	100m ²	0.500		
		Įvažiavimo grindų apšiltinimas 10 cm storio putų polistirolu plokštėmis, klijuojant du sluoksnius	m ³	5.000		
		Plėvelinės izoliacijos įrengimas 2 sluoksniai	100m ²	0.500		
		150mm storio grindų betonavimas	100m ²	0.500		
		Betoninių grindų armavimas tinklais k ₈ =1.12	t	0.400		
		Latakų įrengimas k ₉ =1.15	m ³	1.800		
		Metalinių grotų montavimas, kai tvirtinimui pagrindas betonas	m ²	1.600		
		Dirvos paruošimas gazonams rank. būdu II gr.grunte, užpilant iki 15cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio k ₉ =1.15	100m ²	2.200		
		Gazonų užsėjimas rankiniu būdu k ₉ =1.15	100m ²	2.200		
		Stogelių metalinių karkasų montavimas k ₈ =1.05	t	0.200		
		Stogelių dengimas skarda	m ²	10.000		

Skyriuje 2

žiniaraštyje 1

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Iš viso žiniaraštyje 1

Sudarė :

/Pavardė/